


PRZEKRÓJ A-A 1:50



- A** STROPODACH
PAROIZOLACJA
STYROPAPA GRAFITOWA 20,0 cm
PAPA NAWIERZCHNIOWA
TERMOZGRZEWALNA
- B** TERMOIZOLACJA METODĄ
ETICS (BSO) WĘLNA
SKALNA GRUB. 22,0 cm
- C** ŚCIANA ISTNIEJACA
IZOLACJA NA GŁĘB. 1,10m PONIŻEJ
POZIOMU TERENU PRZY ŚCIANIE :
TYNK CEMENTOWY KAT 2-GIEJ
ELASTYCZNA MASA KLEJĄCA
BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
STYROPIAN EKSTRUROWANY 16cm
FOLIA KUBEŁKOWA
- D** TERMOIZOLACJA METODĄ
ETICS (BSO) STYROPIAN
EPS-70 GRUB. 16,0 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO			Stadium PBW
Adres	UL. WOJCIECHOWSKA 38A W LUBLINIE			Data
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			05. 2019
Tytuł rys.	PRZEKRÓJ			
Projektował	ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI UPR. NR 2315/Lb/74	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		Skala 1:50
Opracował	INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI UPR. NR 2611/LB/85			Nr rys.
Sprawdził	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK UPR. NR 2331/Lb/64	SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		5