



RZUT PIWNIC (FRAGMENT)



LOKALIZACJA WODOMIERZA



- 1 Projektowany wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej, jednostrumieniowy suchobie ny, antymagnesowy dn25mm, Q3=6,3m3/h, L=260mm montowany na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulacją przesuwu G 1 1/4", Lk=380mm, konsola mocowana do ciany
- 2 Projektowany zawór sko ny grzybkowy, gwintowany dn32mm, L=100mm z niewznoszą cym trzpieniem
- 3 Projektowany zawór antyska eniowy typ EA dn32 (1 1/4") z mo liwo ci nadzoru, L=110mm
- 4 Projektowany zawór odcinający grzybkowy prosty gwintowany dn32

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744			
RODZAJ OPRACOWANIA	PRZYŁ CZE WODOCI GOWE		DATA KWIECIE 2020
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNIC - LOKALIZACJA WODOMIERZA	NR RYS.	W.04
INWESTOR	ZNK w Lulinie ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin		
LOKALIZACJA	Lublin, ul. Lubartowska 70	NR DZIAŁKI: 68	SKALA 1:50
PROJEKTANT	mgr in . Anna Mazur nr upr. LUB/0124/PWOS/04		PODPIS: