

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie - roboty niezrealizowane

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
1. Wymiana balkonów							
1	KNR 4-01 0353-01	SST.B.01	Rozebranie płyt balkonowych żelbetowych z balustradą	m2	6,93		
2	KNR 4-01 0352-05	SST.B.01	Rozebranie belek stalowych balkonów o wysokości do 200 mm	m	9,12		
3	KNR 4-01 0354-01	SST.B.01	Wykucie z muru belek stalowych	m	2,70		
4	KNR 4-01 0326-05	SST.B.02	Zamurowanie gniazd o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.	6,00		
5	KNR 4-01 0346-04	SST.B.01	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	6,00		
6	KNR 4-01 0336-03	SST.B.01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,30		
7	KNR 4-01 0313-04	SST.B.03	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z dwuteowników 140 mm z przyspawanymi dwoma płaskownikami 100x150x10mm (razem 16,40 kg/m)	m	9,12		
8	KNR 4-01 0206-04	SST.B.03	Obetonowanie końców belek betonem C16/20 - Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	6,00		
9	KNR 2-02 0290-02	SST.B.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia balkonów - pręty żebrowane ze stali kl. A-	kg	16,72		
10	KNR 2-02 0290-02	SST.B.03	Przygotowanie i montaż zbrojenia balkonów - pręty żebrowane ze stali kl. A-III RB400W fi 8 mm	kg	52,16		
11	KNR 2-02 0210-06 z.sz. 5.7. 9907-05 R*1,5	SST.B.03	Belki żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 - elementy betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - ręczne układanie betonu	m3	0,08		
12	KNR 2-02 0219-04 + 5x02156-05 z.sz. 5.7. 9907-05 R*1,5	SST.B.03	Balkony żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 o grubości płyty 12 cm - elementy betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m2	7,43		
13	KNR 2-02 0506-03	SST.B.06	Obróbka blacharska krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej gr. 0,60mm	m2	3,23		
14	ZKNR C-2 0604-01 + 0604-03 + 2*0604-06	SST.B.11	Wykonanie warstwy spadkowej (1,5%) gr. 3-5 cm z zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami wraz z wykonaniem warstwy kontaktowej z użyciem emulsji kontaktowej	m2	6,93		
15	KNR 2-02 1106-07	SST.B.11	Dozbrojenie warstwy spadkowej siatką stalową z prętów gładkich fi 4,5 mm o oczku 10x10 cm	m2	4,36		
16	KNR BC-02 0301-03	SST.B.12	Izolacje i uszczelnienia posadzki z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy wodoszczelnej na powierzchniach poziomych; grubość warstwy 2,00 mm	m2	6,93		
17	KNR BC-02 0301-11	SST.B.12	Izolacje i uszczelnienia posadzki - wklejenie taśmy uszczelniającej na styku izolacji i ścian	m	6,30		

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie - roboty niezrealizowane

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
18	KNR 2-02 1118-08 R*1,2	SST.B.11	Posadzka z płytek gres mrozoodpornych, nieszkliwionych antypoślizgowych (gr. R11), o wym. 30x30 cm, z użyciem spoiny elastycznej klasy CG2, układane na klej cementowy klasy C2 S2 metodą zwykłą o powierzchni do 10 m2	m2	6,93		
19	KNR 2-02 1120-05 R*1,2	SST.B.11	Cokoliki płytkowe z płytek gres 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą zwykłą o powierzchni do 10 m2	m	6,30		
20	KNR 4-01 1301-03	SST.B.08	Remont i uzupełnienie balustrad balkonowych prostych - wymiana poręczy	m	12,00		
21	KNR 2-02 1209-02	SST.B.08	Montaż balustrad balkonowych stalowych (balustrady z demontażu)	m	12,00		
22	KNR 4-01 1212-08	SST.B.13	Dwukrotne malowanie farbą poliuretanową balustrad stalowych	m2	13,44		
Razem: Wymiana balkonów							
2.Remont elewacji frontowej							
23	KNR 4-01 0535-08	SST.B.01	Rozebranie obróbek blacharskich - gzymsów i podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,89		
24	KNR 4-01 0535-04	SST.B.01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,40		
25	KNR 4-01 0535-06	SST.B.01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,00		
26	KNR 9-21 0106-01 z.sz. 3.3. 9901-2	SST.B.10	Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - do 20% profili	m2	182,75		
27	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-01	SST.B.10	Zeskrobanie i zmycie starej farby - praca na wysokości 5-10 m	m2	172,12		
28	KNR 4-01 0701-02	SST.B.01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	68,85		
29	KNR AT- 32 0103-04	SST.B.10	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; sucha mieszanka tynkarska wapienna zabytkowa, tynki zatarte grubości 30 mm	m2	68,85		
30	KNR 4-01 0722-02	SST.B.10	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach	m2	103,27		
31	ZKNR C-2 0417-07 0417-08	SST.B.10	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych; szerokość profilu 50 cm	m2	9,69		
32	ZKNR C-2 0417-03 0417-04	SST.B.10	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 50 cm	m2	9,69		
33	ZKNR C-2 0417-07 0417-08	SST.B.10	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych; szerokość profilu 30 cm	m2	5,21		

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lubartowskiej 70 w Lublinie - roboty niezrealizowane

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	ilość robót	cena jednostkowa [zł]	wartość robót [zł]
34	ZKNR C-2 0417-03 0417-04	SST.B.10	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 30 cm	m2	5,21		
35	ZKNR C-2 0417-07	SST.B.10	Naprawa ubytków w profilach ciągnionych; szerokość profilu 20 cm	m2	8,91		
36	ZKNR C-2 0417-03	SST.B.10	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 20 cm	m2	8,91		
37	KNR AT- 32 0603-01	SST.B.10	Scalenie elewacji przed malowaniem - szpachlowanie kontaktowe tynków warstwą przyczepną	m2	172,12		
38	KNR BC- 02 0124-03	SST.B.13	Prace wykończeniowe przy tynkach - gruntowanie powierzchni tynków	m2	205,67		
39	KNR BC- 02 0124-05	SST.B.13	Prace wykończeniowe przy tynkach - malowanie dwukrotne farbą elewacyjną silikonową	m2	205,67		
40	NNRNKB 202 0541-02	SST.B.06	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60mm o szer. ponad 25 cm	m2	18,89		
41	NNRNKB 202 0517-04	SST.B.06	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	19,40		
42	NNRNKB 202 0519-03	SST.B.06	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlwkanej okrągłych o śr. 12 cm	m	22,00		
43	KNR 4-01 0805-07	SST.B.10	Uzupełnienie okładziny lastrykowej ścian cokołu o powierzchni do 2.0 m2 w jednym miejscu	m2	2,13		
44	KNR BC- 02 0129-03	SST.B.13	Hydrofobizacja podłoży w strefie przygruntowej - powierzchnie cokołu - zabezpieczenie bezbarwnym impregnatem	m2	10,63		
Razem: Remont elewacji frontowej							
WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)							
PODATEK VAT W WYSOKOŚCI%							
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU OFERTOWEGO							