


ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:50



OBRÓBKİ BLACHARSKIE ŚCIANEK SZCZYTOWYCH, PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6mm.

NA WSZYSTKICH KOMINACH WYKONAĆ TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE KAT. II

TYNKI CIENKOWARSTWOWE MINERALNE MAŁOWANE FARBAMI SILIKATOWYMI.

NA COKOŁACH TYNK MOZAIKOWY

OKNA Z PVC, $U=0,90W/m^2K$

DRZWI ZEWNĘTRZNE Z BLACHY STALOWEJ $U=1,3W/m^2K$

RYNNY Ø150 Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6mm.

RURY SPUSTOWE Ø120 Z BLACHY POWLEKANEJ GR. 0,6mm.

TERMOIZOLACJA METODĄ ETICS (BSO) WĘLNA SKALNA GRUB. 22,0 cm

MAŁOWANIE TYNKÓW FARBĄ SILIKATOWĄ ELEWACYJNĄ

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE				
Obiekt	REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO			Stadium PBW
Adres	UL. WOJCIECHOWSKA 38A W LUBLINIE			Data
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			05. 2019
Tytuł rys.	ELEWACJA PÓŁNOCNA			
Projektował	ARCH. BOGUSŁAW KRZYŻANOWSKI UPR. NR 2315/Lb/74	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		Skala 1:50
Opracował	INŻ. RYSZARD JABŁOŃSKI UPR. NR 2611/Lb/85			
Sprawdził	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZAK UPR. NR 2331/Lb/64	SPECIALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA		Nr rys. 6